

施工料金

デザインの種別



RC打ち放しデザイン

工事内容



ブロック塀、門壁に施工
(下地含む)

施工価格

¥9,800~/㎡



内外装ボード
ラス網モルタルに施工
(下地含む)

¥9,800~/㎡

- ・基本単価になります。消費税、諸経費等が別途掛かります。
- ・デザイン、設計、現場状況などで単価は異なりますので、詳細はお問い合わせください。

高級感、デザインにニュアンスを加える コンクリート杉板浮造り調デザインも施行します。

杉の木目をモルタルで表現し、あらゆる壁面に温かみや高級感を演出する**杉板模様を造作する施工**です。
手描きの色を入れることにより、さまざまに表現可能。
場所やお好みによってイメージ通りの印象に仕上げる事ができます。

Concrete Art

コンクリートをアートする

Art of Concrete Wood pattern & Fake concrete Produced by 有限会社三和工務店

コンクリートアート

検索

三和工務店には、公共工事で培われた高い技術があります。

お見積もり無料です。
お気軽にお問い合わせください！

有限会社 三和工務店
0120-08-1158

営業時間AM8:30~PM6:00 定休日:日曜祝日

会社概要

社 名
本社所在地
TEL/FAX
ホームページ
E - M a i l
代 表 者
設 立
事 業 内 容

有限会社 三和工務店
〒501-0513 岐阜県揖斐郡大野町大野758-36
TEL 0585-32-2024/FAX 0585-32-4218
http://www.sanwa-koumuten.co.jp/
sanwa@sanwa-koumuten.co.jp
代表取締役 汲田 稔尚
昭和62年4月6日

■コンクリートアート ※商標登録申請中

当社独自の特殊左官技法&アートの融合

- ・コンクリート打ち放し調デザイン
- ・杉板うづくり調デザイン ※特許出願中
- 住宅、非住宅(店舗・商業施設・マンション・病院・事務所など)の内外装、外構(門柱、塀、意匠壁)

■部分復元美装

- ・杉板型枠コンクリート打ち放し 部分復元美装
- ・コンクリート打ち放し 部分復元美装
- ・現場打ちコンクリート化粧(模様付き)擁壁、化粧コンクリート間知ブロック 部分復元美装

■デザインコンクリート

- ・MORTEX・モールテックス
- 内装、床、カウンター、テーブル、浴室、什器 etc

■モルタル造形・エイジング



東海地方を中心に
営業活動中!

Before



安価な
CBブロックからでも

RCで造るより低コスト!

Remodel

コンクリート打ち放し調へ変身

ご自宅の壁が

After

変身できるんです!



スタイリッシュな印象を新築せずに手に入れる!!

Concrete Art

コンクリートをアートする

Art of Concrete Wood pattern & Fake concrete Produced by 有限会社三和工務店

コンクリートアート

検索

有限会社 三和工務店

http://www.concrete-art.jp

0120-08-1158

三和工務店の
左官・美術の技術で、
美しく再現します。

Remodel

RCで造るより低コスト!

コンクリート打ち放し調へ変身

ご自宅の壁が
変身できるんです!

実際にRCで造るより安価になります!

本物のコンクリート打ち放しの様にリアルに!

本物のコンクリート打ち放しは、高級感がありとても魅力的ですが、高価であるとともに、今現在の住まいや店舗を新築にすることは非現実的です。しかし、三和工務店の技術でリアルな打ち放し調に変身することができるのです!

新設・既存のブロック塀、門柱壁、内外装ボード(素板)などをリニューアルできます。

施工費は、実際にRCで造るより安価で施工することができます。仕上がりは、本物のコンクリート打ち放しの様にリアルに、更に、特殊保護塗膜(クリアーコーティング)で保護するので高耐久な仕上がりになります。

Concrete Art

コンクリートをアートする

Art of Concrete

Wood pattern & Fair concrete Produced by 有限会社三和工務店

※商標登録申請中

コンクリートアート

検索

実は・・・

三和工務店は、公共工事などコンクリート工事を専門とする業務を長年行ってきました。実は、日々の業務で本物のコンクリート打ち放しにも、仕上げに自然なコンクリートの柄を描いてきたのです。

コンクリートの建築物は、そのままでは色ムラができる等、仕上がり均等ではありません。そのために、必ず“化粧”をする必要があります。日々の業務で培った技術で施工をいたします!



施工可能な主な材質・下地

内外装に施工可能な箇所としては、下記のような材質・下地があります。




CBブロック



GS外断熱型枠
兼用パネル



ラスカット



ラスモル



内断熱ボード
フェノバードウチコミシリーズ・
仕上げ用

施工の流れ (新築工事の場合)



施工前



目地処理 1mm厚



下地・全面ネット伏せ込み
2~3mm厚

CBブロックが高級感ある
打ち放しに変身!!



最終下地 3mm厚
Pコン孔・ベニヤ板目の造形



アート施行



保護材塗布



完成

施工例




愛知県尾張旭市 A様邸
H24年11月



岐阜県揖斐郡 M様邸
H24年12月



愛知県名古屋市 K様邸
H25年11月



愛知県豊田市 H様邸
H25年3月



滋賀県甲賀市 T様邸
H25年1月



岐阜県岐阜市 K様邸
H26年6月

