

施工 料金

工事内容		料金/単位	詳 細
杉板型枠コンクリート 打ち放し 部分復元美装	ジャンカ	¥80,000～/1日1人区	※下地処理・色調整仕上げまでの料金です。 ※交通費・宿泊費は別途になります。 ※補修跡の再施工の場合、ハツリ撤去費用は別途になります。 ※無収縮グラウト材の充填費用は別途になります。 ※クラック注入、止水費用は別途になります。
	アバタ		
	断面欠損		
	コールドジョイント		
	色ムラ		
クラック（ひび割れ）	クラック幅 0.2mm未満	¥8,000/m	低圧注入工法でクラックを無害化します。 （エポキシ、特殊ポリウレタン、OH、超微粒子セメント）
	クラック幅 0.2mm以上	¥9,000/m	
露出鉄筋防錆処理	0.3m未満	¥4,000/式	露出させた鉄筋に防錆処理をします。
	0.3～0.5m	¥6,000/式	
	0.5m以上	¥8,000/式	

- ・基本単価になります。消費税、諸経費等が別途掛かります。
- ・デザイン、設計、現場状況などで単価は異なりますので、詳細はお問い合わせください。
- ・正しい金額を提示するには現場調査が必要です。



コンクリートアート

検索

三和工務店の左官・美術の技術で、美しく化粧・復元します。

お見積もり無料です。
お気軽にお問い合わせください！

有限会社 三和工務店
☎0120-08-1158

営業時間AM8：30～PM6：00 定休日：日曜祝日

会社 概要

- 社 名 有限会社 三和工務店
 本社所在地 〒501-0513 岐阜県揖斐郡大野町大野758-36
 TEL/FAX TEL 0585-32-2024/FAX 0585-32-4218
 ホームページ http://www.sanwa-koumuten.co.jp/
 E - M a i l sanwa@sanwa-koumuten.co.jp
 代 表 者 代表取締役 汲田 稔尚
 設 立 昭和62年4月6日
 事 業 内 容
- コンクリートアート ※商標登録申請中
 当社独自の特殊左官技法&アートの融合
 - ・コンクリート打ち放し調デザイン
 - ・杉板うづくり調デザイン ※特許出願中
 住宅、非住宅（店舗・商業施設・マンション・病院・事務所など）の内外装、外構（門柱、塀、意匠壁）
 - 部分復元美装
 - ・杉板型枠コンクリート打ち放し 部分復元美装
 - ・コンクリート打ち放し 部分復元美装
 - ・現場打ちコンクリート化粧(模様付き)擁壁、化粧コンクリート間知ブロック 部分復元美装
 - デザインコンクリート
 - ・MORTEX・モールテックス
 内装、床、カウンター、テーブル、浴室、什器 etc
 - モルタル造形・エイジング



Repair コンクリート 打ち放しの 美装・リペア

コスト面で全面施行が難しい場合に最適！

杉板型枠 部分復元 美装・リペア



新築でも劣化した状態でも部分美装します!!



コンクリートアート

検索



有限会社 三和工務店
http://www.concrete-art.jp
☎0120-08-1158

三和工務店の左官・美術の技術で、
美しく補修・再現します。

Repair

コスト面で全面施行が難しい場合に最適！

杉板型枠 部分復元 コンクリート打ち放しの美装・リペア

アートの技術で
トラブルを解消！

！ポイント

杉板型枠コンクリート打ち放し・復元美装とは

コンクリートの補修の中でも、杉板型枠コンクリート打ち放しの補修は特殊な補修技術を要します。ほとんど絵画の世界です。

コンクリートの地肌を見ながら、現場に合った特徴的な色を数色調合し、筆など絵画の道具で絵を描くように杉の木目を描いていきます。


下地（モルタル）工程で杉の木目の凹凸を造形し、色付け（エイジング塗装）工程では、調合した色の濃さによって明暗を強調して描いていきます。



アバタ・色ムラ



アバタ・表面剥離




ジャンカ



角の欠け

コンクリートアートだからできる自然な仕上がり

コンクリートアート（特殊左官技術×アート）の特殊技法により、絵画的な仕上がりではなく、コンクリート打ち放し独特の質感・表情に復元（リペア）することで、よりリアルに、より現場の雰囲気になじんだ自然な仕上がりをご提供いたします。



※降雨時の色合いについて


当社の塗材は特殊塗材を使用していますので、コンクリートの表面に雨水が染みて濡れ色になると同様に、補修した箇所も濡れ色になります。（アクリル塗料を使用した場合、水が弾いてしまうため濡れ色にはなりません。）

施工の流れ（新築工事の場合）

●ジャンカ箇所



施工前（ジャンカ）



脆弱部分
ハツリ撤去



グラウト材充填



下地材（中塗り）



下地材・造形/
杉板模様



アート・色塗り後完成

●表面剥離



施工前（表面剥離）



下地材/コテ塗り



下地材・造形/
杉板模様



アート施行・色塗り



完成

施工例

岐阜県大垣市 A様邸（内装）



Before



After



Before



After



Before



After



Before



After

愛知県津島市 N様邸（門壁）



Before



After



Before



After